



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	Grau de Sigilo
1102525-31		47973/2025			Turismo, Esse é o Destino		#PÚBLICO
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO	DATA ASSINATURA
Município de Votuporanga - SP		Votuporanga - SP		Flua Bento Gonçalves dos Santos		Requalificação do Parque da Represa no Município de Votuporanga/SP	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA		

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.866,84

Frentes de Obra:									
Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.866,84									
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos		
Nível	1.	Requalificação do Parque da Represa no Município de Votuporanga/SP							
Nível	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
Serviço	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	632,13	5.057,04	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA 01	ETAPA 02
Serviço	1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	111,02	164,95	18.312,75	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA 03	ETAPA 04
Serviço	1.1.3	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS(gradil)	m	1.214,20	2,36	2.865,51	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA 05	ETAPA 06
Serviço	1.1.4	LOCAÇÃO DE VAS. CALÇADAS, TANQUES E LAGOS	m²	9.754,34	3,23	31.506,52	2-SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	1.1.5	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	41,91	21,55	903,16	2-SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	1.1.6	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.061,75	32,58	34.591,82	2-SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	1.1.7	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	311,68	126,72	39.496,09	2-SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	1.1.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM-. AF_01/2024 (PERENIZAÇÃO)	m³	54,86	208,08	11.415,27	2-SERVIÇOS PRELIMINARES		
Nível	1.2.	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE (PAV. EM CONCRETO TIPO I)							
Serviço	1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.235,90	57,68	71.286,71	3-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE (PAV. EM CONCRETO TIPO I)		

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.866,84

27.477 v006 micro






prefvotuporanga

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.865,84						
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.3.6	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (SIMBOLOS E LINHA DE RETENÇÃO)	m²	99,24	74,00	7.343,76
Serviço	1.3.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (FAIXA DE BORDA)	M	2.686,64	9,45	25.388,75
Serviço	1.3.8	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (PINTURA DE EIXO)	M	350,34	9,45	3.310,71
Nível	1.4.	CICLOVIA (PAV. EM CONCRETO TIPO 2 - TRECHO COM REFORÇO)				
Serviço	1.4.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (ARMADO COM TELA SIMPLES Q-196)	M	177,45	204,51	36.290,30
Serviço	1.4.2	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021	m²	177,45	47,75	8.473,24
Serviço	1.4.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	42,00	0,62	26,04
Serviço	1.4.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m³	177,45	39,87	7.074,93
Nível	1.5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
Serviço	1.5.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta. DN= 3/4"	UN	3,00	2.169,98	6.509,94
Serviço	1.5.2	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	3,00	229,74	689,22
Serviço	1.5.3	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO. DN= 3/4"	un	3,00	76,30	228,90
Serviço	1.5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	1,17	35,88	41,98
Serviço	1.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	3,36	44,82	150,60
Serviço	1.5.6	BEBEDOURO EM ALVENARIA COM OPÇÃO PARA PET	UNID	1,00	3.330,88	3.330,88
Agrupador de Eventos			1	2	3	4
ETAPA 01			ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05
ETAPA 06			ETAPA 07	ETAPA 08	ETAPA 09	ETAPA 10

Frentes de Obra:

Frentes de Obra:											
						ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06
						1	2	3	4	5	6
Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.866,84											
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos				
Serviço	1.5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,66	7,96	37,09	6-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
Nível	1.6.	LIXEIRAS									
Serviço	1.6.1	Forma em chapa metálica 1/8" - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	41,16	39,08	1.608,53	7-LIXEIRAS				
Serviço	1.6.2	ARMADAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q.61. AF_12/2024. PS	KG	83,03	12,54	1.041,20	7-LIXEIRAS				
Serviço	1.6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4,00	28,33	113,32	7-LIXEIRAS				
Serviço	1.6.4	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	m³	2,40	761,87	1.828,49	7-LIXEIRAS				
Serviço	1.6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDROFUGO	m²	6,84	707,26	4.837,66	7-LIXEIRAS				
Serviço	1.6.6	ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	4,86	904,28	4.394,80	7-LIXEIRAS				
Serviço	1.6.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	256,40	7,47	1.915,31	7-LIXEIRAS				
Serviço	1.6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	m²	256,40	44,77	11.479,03	7-LIXEIRAS				
Nível	1.7.	ACADEMIA AO AR LIVRE / PLAYGROUND									
Serviço	1.7.1	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	7.774,27	7.774,27	8-ACADEMIA AO AR LIVRE / PLA GROUND				
Serviço	1.7.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.182,12	5.182,12	8-ACADEMIA AO AR LIVRE / PLA GROUND				
Serviço	1.7.3	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.156,84	6.156,84	8-ACADEMIA AO AR LIVRE / PLA GROUND				

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.866,84



prefvotuporanga

Fuentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.866,84						
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)

Serviço	1.8.7	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	1,00	3.297,10	3.297,10	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ETAPA 01	1						
Serviço	1.8.8	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	2,00	146,26	292,52	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ETAPA 02	2						
Serviço	1.8.9	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	1,00	2.205,71	2.205,71	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ETAPA 03	3		1,00				
Serviço	1.8.10	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	1,00	112,55	112,55	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ETAPA 04	4						
Serviço	1.8.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	38,34	76,68	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ETAPA 05	5				2,00		
Serviço	1.8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)	M	36,00	5,67	204,12	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ETAPA 06	6				36,00		
Serviço	1.8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE)	M	18,00	5,67	102,06	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						18,00		
Serviço	1.8.14	Conector perfurante para rede aérea, tensão de aplicação: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente as intempéries, na cor preta, contato dentado; liga de cobre estanhado, com camada de espessura mínima de 8 um e condutividade elétrica mínima de 98%, IACS a 20o C, parafuso torquimétrico; liga de alumínio; capuz; material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento, (desonerado)	un	6,00	59,05	354,30	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6,00		
Serviço	1.8.15	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	28,00	35,92	1.005,76	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				28,00				
Serviço	1.8.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRAPADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	56,00	41,08	2.300,48	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						56,00		
Serviço	1.8.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	38,69	1.083,32	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						28,00		
Serviço	1.8.18	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	2,00	24,85	49,70	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2,00		
Serviço	1.8.19	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1,00	276,07	276,07	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1,00		
Serviço	1.8.20	Conector oihal cabo/haste de 5/8"	UN	1,00	14,25	14,25	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1,00		
Serviço	1.8.21	Parafuso auto-ataxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	2,00	1,27	2,54	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2,00		
Nível	1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													

Frentes de Obra:

	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06
1	2	3	4	5	6	

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.869.866,84

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	1.9.1	GRADIL DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 x 132 mm E PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M	m²	1.333,32	595,30	793.725,40	10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Serviço	1.9.2	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 x 132 mm E PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M	unid	1,00	1.021,71	1.021,71	10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Serviço	1.9.3	JACARANDA MIMOSO (h=1,50m)	UND	75,00	74,75	5.606,25	10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Serviço	1.9.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF- 07/2024	m²	1.745,66	22,35	39.015,50	10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Serviço	1.9.5	BANCO COLETIVO TRIPLO DE CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO JUNTOS EM MADEIRA	UND	50,00	2.202,92	110.146,00	10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Serviço	1.9.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (ÁREA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM*, AF- 01/2024 (playground)	m²	42,29	218,27	9.230,64	10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Documento assinado digitalmente
FABIANA ROBERTA VICENTE RIBEIRO
Data: 19/06/2026 11:37:04 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Votuporanga - SP, 19 de junho de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: Fabiana Roberta Vicente Ribeiro
CREA / CAU: 5061323280

Rua Pará, 3227_Patrimônio Velho_17 3405.9700
CEP 15.502.236_votuporanga.sp.gov.br

