

Obra: Requalificação do Parque da Represa no Município de Votuporanga

Endereço: RUA DEVANIR VAZ DE OLIVEIRA; RUA BENTO GONÇALVES DOS SANTOS; RUA CEZARINA OROZILIA SÃO JOÃO. COMPREENDIDAS ENTRE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA E A RUA ANGELO GEROTTO - VOTUPORANGA/SP

Bancos

SINAPI - 03/2026 - São Paulo
SICRO3 - 01/2026 - São Paulo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 (Boletim 201) - São Paulo
EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.

25,63%

B.D.I.

Diferenciado

18,04%

Encargos

Sociais

Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					144.148,16
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	503,17	632,13	5.057,04
1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	111,02	131,30	164,95	18.312,75
1.3	02.10.050	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS(gradil)	m	1214,20	1,88	2,36	2.865,51
1.4	02.10.060	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	m²	9754,34	2,57	3,23	31.506,52
1.5	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	41,91	17,15	21,55	903,16
1.6	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1061,75	25,93	32,58	34.591,82
1.7	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	311,68	100,87	126,72	39.496,09
1.8	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (PERENIZAÇÃO)	m³	54,86	165,63	208,08	11.415,27
2			PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE (PAV. EM CONCRETO TIPO I)					818.998,66
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1235,9	45,91	57,68	71.286,71
2.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	208,52	58,15	73,05	15.232,39
2.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	4968,61	4,34	5,45	27.078,93
2.4	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	248,43	196,67	247,08	61.382,08
2.5	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	4968,61	63,48	79,75	396.246,65
2.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	4968,61	38,01	47,75	237.251,13
2.7	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	30,69	195,77	245,95	7.548,21
2.8	3106121	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - 80x80 (para requadro das bases das árvores)	m²	22,85	103,55	130,09	2.972,56
3			CICLOVIA (PAV. EM CONCRETO TIPO I)					775.703,98
3.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	3994,41	4,34	5,45	21.769,54
3.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	199,72	196,67	247,08	49.346,81
3.3	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3994,41	63,48	79,75	318.554,20
3.4	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	3994,41	38,01	47,75	190.733,08
3.5	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	3994,41	31,74	39,87	159.257,13
3.6	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (SÍMBOLOS E LINHA DE RETENÇÃO)	m²	99,24	58,90	74,00	7.343,76
3.7	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (FAIXA DE BORDA)	M	2686,64	7,52	9,45	25.388,75
3.8	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (PINTURA DE EIXO)	M	350,34	7,52	9,45	3.310,71
4			CICLOVIA (PAV. EM CONCRETO TIPO 2 - TRECHO COM REFORÇO)					51.864,51
4.1	103074	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (ARMADO COM TELA SIMPLES Q-196)	m²	177,45	162,79	204,51	36.290,30
4.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	177,45	38,01	47,75	8.473,24

4.3	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	42	0,49	0,62	26,04
4.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	177,45	31,74	39,87	7.074,93
5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					10.988,61
5.1	45.01.020	CPOS/CDHU	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4" HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	3	1.727,28	2.169,98	6.509,94
5.2	95675	SINAPI	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	3	182,87	229,74	689,22
5.3	44.03.440	CPOS/CDHU	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,17	28,56	35,88	41,98
5.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,36	35,68	44,82	150,60
5.5	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,36	35,68	44,82	150,60
5.6	2026001 PRÓPRIA	Próprio	BEBEDOURO EM ALVENARIA COM OPÇÃO PARA PET	UNID	1	2.651,34	3.330,88	3.330,88
5.7	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,66	6,34	7,96	37,09
6			LIXEIRA					27.218,34
6.1	3105941	SICRO3	Fôrma em chapa metálica 1/8" - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	41,16	31,11	39,08	1.608,53
6.2	91595	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS	KG	83,03	9,98	12,54	1.041,20
6.3	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4	22,55	28,33	113,32
6.4	11.03.090	CPOS/CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³	2,4	606,44	761,87	1.828,49
6.5	32.17.012	CPOS/CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	m³	6,84	562,97	707,26	4.837,66
6.6	87368	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	4,86	719,80	904,28	4.394,80
6.7	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	256,4	5,95	7,47	1.915,31
6.8	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	256,4	35,64	44,77	11.479,03
7			ACADEMIA AO AR LIVRE / PLAYGROUND					62.011,65
7.1	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.188,23	7.774,27	7.774,27
7.2	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	4.124,91	5.182,12	5.182,12
7.3	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	4.900,77	6.156,84	6.156,84
7.4	103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.848,03	3.577,98	3.577,98
7.5	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.261,22	6.609,67	6.609,67
7.6	103189	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.640,82	3.317,66	3.317,66
7.7	COTAÇÃO 1		Playground com estrutura principal de madeira plástica, com 1 torre coberta, 1 tobogã, 1 rampa de cordas, 1 escada e 1 balanço duplo acoplado.	unid	1	18.216,67	21.502,96	21.502,96
7.8	35.05.220	CPOS/CDHU	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA	cj	1	2.119,91	2.663,24	2.663,24
7.9	35.05.240	CPOS/CDHU	GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)	cj	1	4.160,56	5.226,91	5.226,91
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20.187,43
8.1	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3	227,60	285,93	857,79
8.2	9080003	SIURB	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN	UN	1	1.582,13	1.987,63	1.987,63
8.3	101511	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	2.490,44	3.128,74	3.128,74
8.4	15.007.0521-0	EMOP	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS INSTANTANEO.CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2	100,78	126,61	253,22
8.5	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	70,33	88,36	353,44
8.6	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	5	354,92	445,89	2.229,45
8.7	41.10.330	CPOS/CDHU	Poste teleconico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a togo, altura de 10,00 m	UN	1	2.624,45	3.297,10	3.297,10

8.8	41.11.450	CPOS/CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	2	116,42	146,26	292,52
8.9	41.10.430	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	1	1.755,72	2.205,71	2.205,71
8.10	41.11.440	CPOS/CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	1	89,59	112,55	112,55
8.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2	30,52	38,34	76,68
8.12	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36	4,51	5,67	204,12
8.13	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18	4,51	5,67	102,06
8.14	IP 09.30.0555	SCO	Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica minima de 98% IACS a 20o C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, capuz: material elastomerico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdivel, grau de protecao: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento.(desonerado)	un	6	47,00	59,05	354,30
8.15	38.19.220	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	28	28,59	35,92	1.005,76
8.16	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	56	32,70	41,08	2.300,48
8.17	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28	30,80	38,69	1.083,32
8.18	39.10.080	CPOS/CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	2	19,78	24,85	49,70
8.19	42.05.200	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1	219,75	276,07	276,07
8.20	42.05.160	CPOS/CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	1	11,34	14,25	14,25
8.21	11039	ORSE	Parafuso auto-ataraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	2	1,01	1,27	2,54
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					958.745,50
9.1	34.05.260	CPOS/CDHU	GRADIL DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 x 132 mm E PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M	m²	1333,32	473,85	595,30	793.725,40
9.2	2026003 PRÓPRIA	Próprio	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 x 132 mm E PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M	unid	1	813,27	1.021,71	1.021,71
9.3	COTAÇÃO 2		JACARANDÁ MIMOSO (h=1,50m)	UND	75	63,33	74,75	5.606,25
9.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1745,66	17,79	22,35	39.015,50
9.5	2026004 PRÓPRIA	Próprio	BANCO COLETIVO TRIPLO DE CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO JUNTOS EM MADEIRA	UND	50	1.753,50	2.202,92	110.146,00
9.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (playground)	m³	42,29	173,74	218,27	9.230,64
Total Geral							2.869.866,84	

Votuporanga, 18 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANA ROBERTA VICENTE RIBEIRO**
Data: 19/06/2026 11:37:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiana Roberta Vicente Ribeiro
Engenheira Civil / CREA 5061323280
ART 2620261048722

JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853

Assinado de forma digital
por JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853
Dados: 2026.06.19 14:23:08
-03'00'

Jorge Augusto Seba
Prefeito